OASIS-WEB – Solder les défauts

➔ *Domaine « BASSINS »*

Explication de la démarche

Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser le tableau interactif de notations pour solder les défauts.

Les visites ont été réalisées dans OKAPI avant d'être téléchargées dans OASIS-WEB.

La démarche proposée est la suivante :

- Afficher la carte des défauts
- Les reporter dans le tableau des défauts
- Analyser les défauts en utilisant les fonctions des tableaux interactifs
- Créer les actions de résolution des défauts
- Traiter les actions de résolution des défauts
- Consulter l'état de l'ouvrage post-action

Démarche

1. Afficher la carte des défauts

- Affichez les bassins sur la carte :
  - Pour illustrer la démarche, nous avons utilisé le bouton Recherche :



- Et affiché tous les bassins :



A partir de la Recherche plein texte ou du bouton de Recherche ou d'un Favori

- Réaffichez les bassins ayant fait l'objet d'au moins une visite :
  - Utilisez la thématique [IG] et ne retenez que ceux disposant d'une note :

- 253 bassins ont fait l'objet d'au moins une visite et disposent d'une note :



253 bassins sont notés

- Présélectionnez les ouvrages à prendre en considération :
  - Utilisez l'outil de sélection géographique :

  - Et encerclez les ouvrages à présélectionner :



4 bassins sont en présélection

- Recentrez la carte sur les ouvrages en présélection :
  - Utilisez l'outil de recentrage géographique :

  - La carte est réaffichée recentrée sur les ouvrages présélectionnés :



La carte recentrée sur les 4 bassins sélectionnés géographiquement

- Intéressez-vous aux défauts et plus particulièrement aux défauts notés :
  - Affichez les bassins dans la vue Défauts :
    - Utilisez la vue [Défauts] :



- 33 défauts ont été relevés sur les 4 bassins précédemment sélectionnés géographiquement :



33 défauts relevés sur les 4 bassins en présélection

- Puis utilisez la thématique [Notes] en ne retenant que ceux disposant d'une note :



- 24 défauts ont été notés pour les 4 bassins en présélection :



24 défauts notés

2. Reporter les défauts dans le tableau des défauts par infrastructure

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- De par la présélection géographique les 24 défauts notés pour les 4 ouvrages en présélection sont reportés dans le tableau des défauts par infrastructure :



Infrastructure	Note	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire	Date	Voie	Localisation
bassin_A57_007134_2 / A57/BE 72-1	3	La plaquette	3	La plaquette		La plaquette	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	7+134
bassin_A57_007134_2 / A57/BE 72-1	3	Le bassin (Bassin_be,)	3	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel	Jungle, à l'abandon	29/08/2019	A57	7+134
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	3	La plaquette	3	La plaquette		La plaquette	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	2	Boues	2	Le bassin	Le bassin (Bassin_brd,)	Le bassin -> Le bassin (Bassin_brd,)	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	2	Encombrement par déchets	2	Le bassin	Le dégrilleur (,)	Le bassin -> Le dégrilleur (,)	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	2	Encombrement par déchets	2	Regard de sortie	Le dégrilleur de sortie (,)	Regard de sortie -> Le dégrilleur de sortie (,)	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	2	Le bassin (Bassin_brd,)	2	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	2	Le dégrilleur (,)	2	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	2	Le dégrilleur de sortie (,)	2	Regard de sortie		Regard de sortie	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
bassin_A57_008584_2 / A57/BRD 86-1	2	Boues	2	Le bassin	Le bassin (Bassin_brd,)	Le bassin -> Le bassin (Bassin_brd,)	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+584
bassin_A57_008584_2 / A57/BRD 86-1	2	Encombrement par déchets	2	Le bassin	Le dégrilleur (,)	Le bassin -> Le dégrilleur (,)	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+584
bassin_A57_008584_2 /	2	Encombrement	2	Regard de	Le dégrilleur de	Regard de sortie -> Le	Contrôle	Encombrement par	29/08/2019	A57	8+584

3. Analyser les défauts

➔ ***En utilisant les fonctions des tableaux interactifs***

4. Créer les actions de résolution des défauts

- Dans le tableau des défauts par infrastructure :
  - Cochez les défauts à inclure dans les actions de résolution :



Note	Infrastructure	Nature	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Composant	Emplacement	Type de visite	Commentaire	Date	Voie	Localisation
3	bassin_A57_007134_2 / A57/BE 72-1	La plaquette	3	La plaquette		La plaquette	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	7+134
3	bassin_A57_007134_2 / A57/BE 72-1	Le bassin (Bassin_be,)	3	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel	Jungle, à l'abandon	29/08/2019	A57	7+134
3	bassin_A57_008571_1 / A57/BRD 86-2	La plaquette	3	La plaquette		La plaquette	Contrôle annuel		29/08/2019	A57	8+571
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Boues	3	Le bassin	Le bassin (Bassin_brd,)	Le bassin -> Le bassin (Bassin_brd,)	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Encombrement par déchets	3	Le bassin	Le dégrilleur (,)	Le bassin -> Le dégrilleur (,)	Contrôle annuel	Enseveli sous les roseaux	30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	La plaquette	3	La plaquette		La plaquette	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Le bassin (Bassin_brd,)	3	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Le dégrilleur (,)	3	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Rampe accès au fond (,)	3	Le bassin		Le bassin	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Végétation	3	Le bassin	Le bassin (Bassin_brd,)	Le bassin -> Le bassin (Bassin_brd,)	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
3	bassin_A57_008856_1 / A57/BRD 88-2	Végétation	3	Le bassin	Rampe accès au fond (,)	Le bassin -> Rampe accès au fond (,)	Contrôle annuel		30/08/2019	A57	8+856
2	bassin_A57_008571_1 /	Boues	2	Le bassin	Le bassin	Le bassin -> Le bassin	Contrôle		29/08/2019	A57	8+571

Ici, les défauts notés « 3 »

- Créez les actions de résolution :
  - Lancez le bouton Outils/Créer des actions :

- Lorsque le traitement est terminé, le système vous donne le nombre d'actions créées :



Ici, 3 actions créées pour 3 bassins

  - Un favori a été créé et les actions créées peuvent être affichées dans la vue Actions.

5. Traiter les actions

5.1. Programmer les actions de résolution des désordres

  - Affichez les actions créées dans la vue Action via le favori :



- Affichez les actions de résolution des désordres dans un tableau :
  - Utilisez le bouton Tableau interactif :

  - Les actions sont affichées dans un tableau :



- Dans le tableau général des actions, cochez les actions à programmer :



- Programmez les actions de résolution :
  - Lancez le bouton Outils/Programmer action :

  - Et entrez « 2020 » comme Année prévue de programmation :



- Lorsque le traitement est terminé, dans la vue Actions, les actions sont dans l'état « Programmée » :



Les 3 actions sont programmées

5.2. Réaliser les actions de résolution des désordres

5.2.1. Réaliser une action

- Dans la vue Infrastructures :

- Editez un bassin :



- Cliquez dans le bloc [Actions], puis dans l'action programmée sur cet ouvrage :

- Pour l'éditer :



- Lancez la commande « Réaliser action » :

- Choisissez la date de réalisation :



- L'action est réalisée et terminée,
- Et une visite théorique post-action est créée pour l'ouvrage.

5.2.2. Réaliser plusieurs actions

- Dans le tableau général des actions :



- Cochez les actions à réaliser :



- Réalisez les actions de résolution :
  - Lancez le bouton Outils/Réaliser action :

  - Et entrez « 2020 » comme Année de réalisation :



- Lorsque le traitement est terminé, dans la vue Actions, les actions sont dans l'état « Terminée » :



Les 3 actions sont terminées

- Et une visite théorique post-action a été créée pour chacun des ouvrages.

6. Consulter l'état de l'ouvrage post-action

- Dans la vue Infrastructures :



- Editez le bassin :



- Le tableau de bord montre que :
  - L'action a été traitée :

  - La visite théorique post-action a bien été créée :



- Si l'on édite le bloc des Visites :

  - La visite théorique post-action montre que tous les problèmes sont théoriquement résolus.