



Exploitation des visites de recensement et initiales des Murs avec OASIS-WEB

1.	OBJECTIF
2.	DEMARCHE
3.	LES VISITES REALISEES ET LEURS OUVRAGES
3.1	VALIDER LES VISITES
3.2	AFFICHER LES OUVRAGES
4.	LES CARACTERISTIQUES DES MURS
4.1	LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE
4.2	LES ELEMENTS DE L'OUVRAGE
4.3	L'ETAT DE L'OUVRAGE
4.4	LA NOTATION DE L'OUVRAGE
4.5	LES VISITES DE L'OUVRAGE
4.6	LES DESORDRES DE L'OUVRAGE
5.	LES VISITES
5.1	LES VISITES DES OUVRAGES
5.2	LES TABLEAUX DE VISITES
5.3	LES VISITES D'UN OUVRAGE
6.	LES DESORDRES
6.1	LES DESORDRES D'UN OUVRAGE
6.2	LES DESORDRES DES OUVRAGES
7.	LES ACTIONS
7.1	CREER DES ACTIONS A PARTIR DES DESORDRES
7.2	PROGRAMMER UNE ACTION
7.3	PROGRAMMER PLUSIEURS ACTIONS





1.Objectif

Exploiter les visites de recensement et les visites initiales réalisées sur les Murs. Les visites ont été réalisées avec une tablette OKAPI :



Et le paquet des visites terminées a été téléchargé dans OASIS-WEB selon la démarche explicitée dans le memento « MO_OAWEB_Récupération des visites OKAPI terminées (Mode synchrone/asynchrone) ».

2. Démarche

- Les visites réalisées et leurs ouvrages
- Les tableaux des visites
- Les désordres répertoriés
- L'identification et la programmation des actions





3.Les visites réalisées et leurs ouvrages

►Tant que les visites sont au statut « Terminé » les ouvrages ne sont pas créés dans la base OASIS. Pour créer les ouvrages, il faut valider les visites.

3.1 Valider les visites

▶Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la sélection cartographique et les outils

- Afficher les visites réalisées et terminées sur les Murs :



Les 7 visites sont au statut « Terminé »

- Procéder ensuite à la sélection de ces visites :
 - Pour ce faire, utiliser le bouton de sélection géographique :







• En se référant si nécessaire à la notice d'utilisation d'OASIS-WEB :

- Les visites sélectionnées, utiliser la commande « Valider les visites » :

	Cutils	
	🕺 Paquets Okapi	
	1 Télécharger les visites à réaliser	Administration
		₩ Réaliser visites
		Terminer visites
_	📩 Favoris	Valider visites
=	X Administration	+

– Après traitement :

Ξ

Oasis
Modification de la visite en cours







- Les visites sont réaffichées dans l'interface :

3.2 Afficher les ouvrages

►Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser les favoris, les Vues, les Thématiques et les Tableaux interactifs



- Afficher les visites réalisées sur les Murs et validées :





- Utiliser la Vue [Infrastructures] :



• Pour afficher les ouvrages visités :



- Afficher ces ouvrages dans un Tableau interactif :

Tableaux
Créer tableau
tableau
Général (h





-tws	🗱 OasisWeb Recherche dans le tableau Q 🌟 🖸 Infrastructures 🖾 Général [7]										tws×								
	0	IG ▲	IGG	Infrastructure	Structure	Matériau	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS vole de gestion	Date visite	Notation (Abords)	Notation (Abords)	Notation (Superstructure)	Notation (Abords)	Notation (Superstructure)	Notation (Superstructure)	Notation (Drainage)	Notation (Structure)	Notatie (Abord
Ē	0	3	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	Mur poids en béton (Mur)	Béton armé	RD109	4	124	18/10/2019	1	1	3	1	3	3	1	3	1
	0	3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Pierres jointoyées	RD109	4	388	18/10/2019	1	1	1	1	1	1	1	3	1
	0	1	1.15	Mu-76142-RD109 5+608 / mur 1	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Maçonnerie enduite	RD109	5	608	18/10/2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u> </u>	0	1	1.15	Mu-76143-RD109 5+358 / mur 2	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Pierres jointoyées	RD109	5	358	18/10/2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	1.15	Mu-76144-RD109 4+936 / mur 3	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Maçonnerie enduite	RD109	4	936	18/10/2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	1.33	Mu-76145-RD109 4+554 / mur 4	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Pierres Jointoyées	RD109	4	554	18/10/2019	1	1	1	1	1	1	1		1
	0	1	1.15	Mu-76147-RD109 4+358 / mur 6	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Maçonnerie enduite	RD109	4	358	18/10/2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<																		>
÷	Affi	chage de l'é	ément 1	à 7 sur 7 éléments													Pré	cédent 1	Suivant

Le tableau [Général] des Murs :

- Différentes fonctions sont disponibles :
 - Afficher le tableau de bord d'un ouvrage.
 - \circ $\;$ Classer les ouvrages en jouant avec les colonnes.
 - Cliquer sur une ligne du tableau pour éditer le tableau de bord de l'ouvrage.
 - Utiliser le bouton représentant des colonnes pour choisir les colonnes affichées.
 - Utiliser le bouton [PDF] pour exporter le tableau dans un fichier PDF.
 - $_{\odot}$ $\,$ Utiliser le bouton [XLS] pour exporter le tableau dans un fichier XLS.
 - Utiliser le bouton [Camembert] pour afficher des statistiques.





4.Les caractéristiques des Murs

►Afficher le tableau de bord d'un ouvrage

_

_



Dans le tableau [Général] des Murs :

oas Oas	isWeb Recherche dans le tableau	Q	*	💿 Infrastructures 📓 Général [7] tws 🖄												
Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5			IG ▲	IGG	Infrastructure	Structure	Matériau	Voie de gestion	PR voie de gestion	ABS voie de gestion	Date visite	Notation (Abords)	Notation (Abords)	Notation (Superstructure)	Notation (Abords)	Notation (Superstructure)
	Piars (4)	69		9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	Mur poids en béton (Mur)	Béton armé	RD109	4	124	18/10/2019	1	1	3	1	3
A AM	Cartes (0) Documents (0)			9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Pierres jointoyées	RD109	4	388	18/10/2019	1	1	1	1	1
Deep		vn ⊽4		1.15	Mu-76142-RD109 5+608 / mur 1	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Maçonnerie enduite	RD109	5	608	18/10/2019	1	1	1	1	1
Général	Hauteur max 3.5 Hauteur min 0.4 Doubles Countiest ta wise	↔ ©4		1.15	Mu-76143-RD109 5+358 / mur 2	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Pierres jointoyées	RD109	5	358	18/10/2019	1	1	1	1	1
General	Materiau Pierres jointoyées Structure Mar en msçonnerie jointoyée (Mur)	<u>е</u>		1.15	Mu-76144-RD109 4+936 / mur 3	Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Maçonnerie enduite	RD109	4	936	18/10/2019	1	1	1	1	1
Ouvrage	Mur en maçonnerie jointoyée Pierres jointoyées		1	1.33	Mu-76145-RD109	Mur en maçonnerie	Pierres	RD109	4	554	18/10/2019	1	1	1	1	1
Visites (1)	3 2019 - Visite initiale				415547 mar 4	(Mur) Mur en	Jointoyees									
Actions (0)	•		1	1.15	Mu-76147-RD109 4+358 / mur 6	maçonnerie jointoyée (Mur)	Maçonnerie enduite	RD109	4	358	18/10/2019	1	1	1	1	1
Etat	1 Abords 1 Drainage 3 Structure 1 Superstructure															
Exploitation	•															
IF	Valeur actuelle : 0															
IG	IG 3 IGG 9,33	~ Affich	age de l'e	élément 1	à 7 sur 7 éléments										Précédent	1 Suivant

Editer le tableau de bord d'un ouvrage :





4.1 Les caractéristiques générales de l'ouvrage

Consulter/modifier les caractéristiques générales de l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Général :

Général	Hauteur max 3.5 Hauteur min 0.4 Position Soutient la voie Materiau Pierres jointoyée Structure Mur en maçonnerie jointoyée (Mur)	Þ
---------	--	---

- Pour éditer le panneau Général :



• Vous utiliserez le bouton [Modifier] pour modifier les informations affichées :



 $\circ~$ Puis le bouton [Valider] ou [Annuler] pour valider ou non les modifications apportées :



• Vous utiliserez la [Flèche arrière] pour revenir au tableau de bord de l'ouvrage :







4.2 Les éléments de l'ouvrage

Consulter/modifier les éléments de l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Ouvrage :

Ouvrage Mur en maçonnerie jointoyée Pierres jointoyées	•	
--	---	--

– La liste des éléments de l'ouvrage est éditée avec note et/ou photo lorsque disponible :



 Cliquer sur un élément pour l'éditer (photo, structure, nombre, etc. selon le type d'élément) :



Exemple 1. Le dispositif de retenue





Mu-7	6146-	RD109	4+388 / mur 5	Modifier	
				Longueur	0.0 < 8.5
-	Struc	ture		Structure	Maçonnerie jointoyée (Mur)
		Dispo	ositif de retenue	Hauteur gauche	0.0 < 0.4
			-	Matériau	Maçonnerie
		Mass	if	Hauteur droite	0.0 < 0.4
		Seme	elle de fondation	Parement	
_				Décalage gauche	0.0 <
-	Pans	de mu	ır	Décalage droite	0.0 <
3	3 — Pan de Mur 1 (Structure->Pans de mur)			Commentaire	
			Aqueduc		
_					
-	Profil	voie t	ête de mur		
		Dispo	ositif De Retenue Gauche		
Trottoir Gauche			pir Gauche		
	Accotement Gauche				
		Chau	ssée Gauche		





Exemple 3. L'aqueduc





Mu-7	6146-	RD109	9 4+388 / mur 5	Modifier	
-	Struc	ture		Commentaire	.*
		Dispo	ositif de retenue	Largeur voie service droite	.::
		Mass	if	Largeur voie service gauche	
		Seme	elle de fondation		
-	Pans	de mu	ır		
3	-	Pano	de Mur 1 (Structure->Pans de mur)		
			Aqueduc		
-	Profi	l voie	tête de mur		
		Dispo	ositif De Retenue Gauche		
		Trott	oir Gauche		
		Acco	tement Gauche		
		Chau	issée Gauche		

Exemple 4. Le profil voie tête de mur

4.3 L'état de l'ouvrage

Pour consulter l'état de l'ouvrage (représentation synthétique obtenue par une compilation des visites réalisées sur l'ouvrage) :

- Cliquer dans le bloc Etat :



 Pour éditer une représentation de l'état de l'ouvrage sous la forme d'un PV de visite OKAPI :







4.4 La notation de l'ouvrage

Consulter la notation de l'ouvrage :

– Cliquer dans le bloc de notation :



- Pour éditer l'historique de la notation :



4.5 Les visites de l'ouvrage

Consulter les visites sur l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Visites :

(m) ,

- Pour éditer le panneau des visites de l'ouvrage :

Visites	
18/10/2019	Validée
Visite initiale	
1 Abords 1 Superstructure 1 Drainage 3 Structure	

Ici, une seule visite : La visite initiale au recensement de l'ouvrage





- Cliquer dans la visite pour en éditer le détail :



 Cliquer à nouveau dans la visite pour éditer le PV de visite OKAPI dans une nouvelle page WEB :



4.6 Les désordres de l'ouvrage

Consulter les désordres de l'ouvrage :

- Cliquer dans le bloc Désordres :







- Pour lister les désordres de l'ouvrage :



5.Les visites

5.1 Les visites des ouvrages

▶ Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser les favoris



Afficher les visites réalisées et terminées sur les Murs :

- Utiliser la Thématique [Intervenant] :









• Pour afficher les visites en fonction des intervenants les ayant réalisées :

Utiliser la Thématique [IG] :



• Pour afficher les visites en fonction de l'IG calculé :







• Enlever de la présélection les visites d'ouvrages en bon état :



 $_{\odot}$ Pour ne garder en présélection que les 2 visites avec une note égale à « 3 » :







5.2 Les tableaux de visites

► Utiliser les tableaux interactifs

_

Dans la Vue Visites, les 2 visites d'ouvrages en mauvais état sont affichées :



– Afficher les visites dans le tableau [Général] :







atws	Oasis	Web Recherc	he dans le tableau	Q 🚖 🖾 Visites 🗐 Général [2]				tws×
		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
		3	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
P		3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019
KLS								
_								
÷	Affichage d	le l'élément 1 à 2 sur	2 éléments					Précédent 1 Suivant

- Pour afficher les visites dans un tableau interactif :

- Différentes fonctions sont disponibles :
 - Afficher le tableau de bord d'un ouvrage.
 - \circ $\;$ Classer les ouvrages en jouant avec les colonnes.
 - Cliquer sur une ligne du tableau pour éditer le tableau de bord de l'ouvrage.
 - Utiliser le bouton représentant des colonnes pour choisir les colonnes affichées.
 - Utiliser le bouton [PDF] pour exporter le tableau dans un fichier PDF.
 - Utiliser le bouton [XLS] pour exporter le tableau dans un fichier XLS.
 - Utiliser le bouton [Camembert] pour afficher des statistiques.





_

5.3 Les visites d'un ouvrage

Dans l'interface OASIS-WEB, à partir d'un tableau interactif

Les visites sont affichées dans un tableau :

• tws	Oasis	Web Recherd	he dans le tableau	Q 🚖 🖾 Visites 🗐 Général [2]					tws×
		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Ann	iée 🔺
		3	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019	
F		3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019	
رچي									
KLS									
F	Affecture de		2 diámente					Defections [1 Column
	Amonage de	r element 1 a 2 sur	2 elements					Precedent	Juivant

- Cliquer sur une visite du tableau pour afficher le bloc Visites :

two OasisWeb Recherche dans le tableau Q 🛨 🛛 Visites 🗊 Général [2] two X									
Mu-76141-RD109 4+124 / mur7		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺	
		3 dhn	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019	
Visite initiale	69	3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019	
3 Superstructure 1 Drainage 3 Structure 1 Abords	-								
	2								
Photos (2) Plans (0)	-								
	×								
uscomenta (u) Carola (u)	P								
	Affichage	de l'élément 1 à :	sur 2 éléments				Préc	dent 1 Suivant	

- Cliquer dans la visite :

18/10/2019	Validée
Visite initiale	
3 Superstructure 1 Drainage 3 Structure 1 Abords	





etws (⊌ Okapi -	- Mozilla Firefox	:	×	tws×
	0 i º	25 127.0.0.1:8080/OASIS-WEB2/okapi/index.html?20191023113816	∞% … 🛛 🕁 📫	≡	60 A
	B	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7		^	
18/10/2019 Visite init		Type de vi Type de vi Can Can Gentionn Dernier outficat Dernier villebargen Struet Longour Hanter r Hanter r	aire Visite initiale visite Dip94-0124 visite initiale visite Dip94-0124 visite initiale visite visi		
	1	Voi eckelde soutient la Conditions de la visite Conditions Tempirature Précipitations Comment Interven Moy	tim. (C) (J) (J) aire ati 1910/2019 aire ati ease Détails	×	Sulvant

• Pour l'éditer sous la forme d'un PV de visite OKAPI :

Détail de la visite



Déroulement du PV de visite





😺 Okapi - I	Mozilla Firefox	- 🗆 X
0 0 27	25 127.0.0.1:8080/OASIS-WEB2/okapi/index.html?20191023113816	80%) ···· 🖾 🎲 🗄
B	Tous Avec notes / photos	Filtre de notes Q Visite initiale - 18/10/2019 Mu-76141-RD109 4+124 / mur7
	+ Drainage 1	Structure > Pane de mur > Mur poids en béton, Béton armé > 1.3 Béton armé Nids de cailloux
Ē	- D Structure 3	Note 3
	(Structure)	Sécurité
est l	Pans de mur (Structure) Ajouter Mur poids en	×
	béton, Béton armé (Structure > Pans de mu) 3 Supprimer	
	Structure > Pans de mur > Mur polds en béton, Béton armé)	
	 1.3 Béton armé (Structure > Pans de mur > Mur poids en béton, Béton armé) 	
	Epaufrure (Structure > Pans de mur > Mur polds en bêton, Bêton armê > 1.3 Bêton armê)	18/18/2019 11-48-03 44.5313 / 6.5418 Commentative
	Aciers apparents (Structure > Pans de mur > Mur poids en béton, Béton armé > 1.3 Béton armé)	
	Falençage (Structure > Pans de mur > Mur poids en béton, Béton armé > 1.3 Béton armé)	
	Nids de caliloux (Structure > Pans de mur > Mur poise n béton, Béton armé > 1.3 Béton armé)	
	Défaut des joints (Structure > Pans de mur > Mur poids en béton, Béton armé > 1.3 Béton	
		v

Détail d'un désordre

- Cliquer dans les photos :

Mu-76141-RD109 4+12	24 / mur7								
18/10/2019		Validée							
Visite initiale									
3 Superstructure 1 Drainage 3 Structure 1 Abords									
	Photos (2) (hr)	Plans (0)							
	Documents (0)	Cartes (0)							





OasisWeb Recherche dans le table	leau	Q 🛨 🖸 Visites 🔯 Général [2] tWS X						
C Photos		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
		3		Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
Ajouter	69	3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019
1571391870854.jpg 15713917	/80195.jpg							
	A company of the second							
NUMBER OF STREET, STRE								
18/10/2019 18/10/2019								
	Affichag	e de l'élément 1 à 2	sur 2 éléments				Préc	édent 1 Suivant

• Pour consulter toutes les photos prises lors de la visite :

- Cliquer dans le bouton [Ouvrage] :

Contraction Mu-76141-RD109 4+124 / mur7									
18/10/2019 Validee									
Visite initiale 3 Superstructure 1 Drainage 3 Structure 1 Abords									
	Photos (2)	Plans (0)	₽						
	Documents (0)	Cartes (0)	-W X						





oas	SISWeb Recherche dans le tablea	ıu		Q 🛨 🔯 Visites 🔄 Général [2]						
- Mu-70	6141-RD109 4+124 / mu	ır7		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure 🔺	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
				3	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
		3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019		
		臣	#Q							
		Plans (2)	63							
			2							
		Documents (0)	V.							
			•							
			ŵł.							
		Schémas (2)								
	Hauteur max 1.0		E.							
Général	Hauteur min 1.0 Position Soutient Ia vole	•								
	Materiau Béton armé		\\$ 4							
	Structure Mur poids en beton (Mur)		•							
Ouvrage	Mur poids en béton Béton armé	•								
Visites (1)	3 2019 - Visite initiale	Þ								
Actions (0)		Þ								
Etat	1 Abords 1 Drainage 3 Structure 3 Superstructure									
Exploitation		Þ								
IF	Valeur actuelle : 0	Þ								
IG	IG 3 IGG 9,68	•	Affichag	ge de l'élément 1	à 2 sur 2 éléments				Préc	édent 1 Suivant

• Pour afficher le tableau de bord de l'ouvrage :





6.Les désordres

Se référer au memento « Suivi des désordres dans OASIS-WEB »

6.1 Les désordres d'un ouvrage

▶Dans l'interface OASIS-WEB, à partir d'un tableau interactif

- Les visites d'ouvrages en mauvais état sont affichées dans un tableau :

• tws	Oasis	Web Recherch	e dans le tableau	Q 👷 💿 Visites 📓 Général [2]				tws×
		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
		3	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
P		3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019
Ks								
(Affichage de	l'élément 1 à 2 sur 2	éléments					Précédent 1 Suivant

- Cliquer sur une visite du tableau pour afficher le bloc Visites :

OasisWeb Recherche da	twos OasisWeb Recherche dans le tableau Q 🛨 🖸 Visites 🔂 Général [2] twos ^X									
Mu-76141-RD109 4+124 / mur7				IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
19/10/2019	18/10/2019 Validée			3 (hr)	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
Visite initiale 3 Superstructure Abords			69	3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019
			2							
	Photos (2)	Plans (0)								
			-							
	Documents (0)	Cartes (0)	×							
			Affichage	e de l'élément 1 à	2 sur 2 éléments				Préc	édent 1 Suivant





- Cliquer dans le bouton [Ouvrage] :



• Pour afficher le tableau de bord de l'ouvrage :







otws Oas	ISWeb Recherche dans le tableau		Q 🛧 🔤 Visi	ites 🔝 Géné	ral [2]				tws×
6 Mu-76	5141-RD109 4+124 / mur7		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
	Doc généraux	(0)	3 9.6	8	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
	Ä	69	3 9.3	3	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019
	Schémas (2								
	Hauteur max 1.0 Hauteur min 1.0								
Général	Position Soutient la vole								
	Materiau Beton arme Structure Mur poids en béton (Mur)	Ш							
Quarante	Mur noids en béten i Béten armé	. V.							
ouvrage	man point on occan occan anno								
Visites (1)	3 2019 - Visite initiale								
Actions (0)		• 🔍							
Etat	Abords Drainage 3 Structure 3 Superstructure								
Exploitation									
IF	Valeur actuelle : 0								
IG	IG 3 IGG 9,68								
Commentaires									
Désordres	3 Absence 3 Nids de caliboux								
Operations (0)		Affichag	ge de l'élément 1 à 2 sur	2 éléments				р	récédent 1 Suivant

- Cliquer dans le bloc Désordres :

- Pour lister les désordres de l'ouvrage :

OasisWeb Recherche dans le tableau		۹ 🕇 ا	🕑 Visites 🛛 🕅 Géné	ral [2]				tws×
C Désordres		IG 🔺	IGG 🔺	Infrastructure 🔺	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Année 🔺
Visite initiale 18/10/2019		3	9.68	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Validée	Visite initiale	2019
Note: 3	69	3	9.33	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Validée	Visite initiale	2019
Emplacement: Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	69							
Commentaire: virage								
Nids de cailloux								
Note: <mark>3</mark> Emplacement: Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé								
	Affichage	de l'élément 1	à 2 sur 2 éléments				Précé	dent 1 Sulvant





_

6.2 Les désordres des ouvrages

▶ Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Désordres

Dans la Vue Visites, les visites d'ouvrages en mauvais état sont affichées :



- Passer en vue [Désordres] :









• Pour afficher les désordres relevés lors des visites :

- Survoler un désordre pour en afficher le détail :







– Le pointer pour l'éditer :

OasisWeb Rechercher	🔍 🧙 🔇 Les 7 visites de recensement [7] 💿 Visites [7] 🚺 16 [2]	🔀 tws×
Mu-76141-RD109 4+124 / mur7		
Visite initiale 18/10/2019 Nids de cailloux		5
Note: 3 Emplacement: Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé		
		OpenStreetMap

Utiliser le bouton [Tableaux] :

 \circ $\;$ Pour afficher les désordres dans un tableau interactif :

atws	🚧 OasisWeb Recherche dans le tableau Q 🛨 🖸 Désordres 📑 Général [3]									tws×		
		Note partie d'ouvrage 🔺	Partie d'ouvrage	Infrastructure 🔺	Note	Désordre / Intervention 🔺	Emplacement	Type de visite 🔺	Date	Voie	Localisation	Composant 🔺
		3	Structure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Nids de cailloux	Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	Mur poids en béton, Béton armé
		3	Structure	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Affouillement	Structure -> Pans de mur -> Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie -> 2. Fondations	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+388	Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie
KLS		3	Superstructure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Absence	Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	
Π												
4												
	Affic	hage de l'élément 1 à 3 sur	3 éléments									Précédent 1 Suivant





CasisWeb Recherche dans le tableau		۹ 🛨	🕑 Désordres 📲	Général [3]								tws×
Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	0	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Infrastructure	Note	Désordre / Intervention	Emplacement 🔺	Type de visite	Date	Voie	Localisation	Composant 🔺
Absence			Structure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Nids de cailloux	Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	Mur poids en béton, Béton armé
Emplacement: Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps Commentaire: Virage			Structure	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Affouillement	Structure -> Pans de mur -> Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie -> 2. Fondations	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+388	Maçonnerie jolntoyée, Maçonnerie
Marian Marian	□ ³	¢	Superstructure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Absence	Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	
	Afficha	ge de l'élément	1 à 3 sur 3 éléments								Précéde	nt 1 Suivant

- Cliquer sur un désordre pour le consulter :





7.Les actions

►Se référer au tutoriel « Création d'actions à réaliser sur des ouvrages à partir de l'analyse de leurs désordres »

7.1 Créer des actions à partir des désordres

▶Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Désordres

- Dans la Vue Visites, les visites d'ouvrages en mauvais état sont affichées :



– Dans la Vue Désordres :







- Utiliser la Thématique [Nature] :



 \circ $\;$ Pour afficher les ouvrages en fonction de leur Nature :



- Utiliser le bouton [Tableaux] :







otws	0	Oasis Web Recherche dans le tableau Q 🌟 🖸 Désardres 🔯 Général [3]									tws×	
		Note partie d'ouvrage 🔺	Partie d'ouvrage	Infrastructure	Note	Désordre / Intervention 🔺	Emplacement	Type de visite 🔺	Date	Voie	Localisation	Composant 🔺
		3	Structure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Nids de cailloux	Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	Mur poids en béton, Béton armé
		3	Structure	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Affouillement	Structure -> Pans de mur -> Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie -> 2. Fondations	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+388	Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie
KLS		3	Superstructure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Absence	Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	
												
	Affic	hage de l'élément 1 à 3 :	sur 3 éléments									Précédent 1 Suivant

• Pour afficher les désordres dans un tableau interactif :

- Cocher les désordres pour lesquels créer une action :

• tws	Oa	asisWeb Recherch	he dans le tableau	Q	† 🖸 Þ	ésordres 🔝 Général [3]						tws×
	☑	Note partie d'ouvrage 🔺	Partie d'ouvrage	Infrastructure 🔺	Note	Désordre / Intervention	Emplacement	Type de visite 🔺	Date	Voie	Localisation	Composant 🔺
	☑	3	Structure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Nids de cailloux	Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	Mur poids en béton, Béton armé
	☑	3	Structure	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	3	Affouillement	Structure -> Pans de mur -> Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie -> 2. Fondations	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+388	Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie
kis	V	3	Superstructure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	3	Absence	Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	Visite initiale	18/10/2019	RD109	4+124	
	Affic	hage de l'élément 1 à 3 sur :	3 éléments									Précédent 1 Suivant

- Utiliser le bouton [Outils et commandes] :







• Pour lancer la commande {Créer des actions} :



- Choisir la stratégie :

Choix de la stratégie de création	
Une action par ouvrage	
Une action par partie d'ouvrage	
Une action par élément	
Ok Annuler	

Les actions seront créées par élément

 A l'issue du traitement, le système donne le nombre d'actions créées et propose de les afficher :

Oasis	
3 actions ont été créées, pour 2 ouvrages.	
Ok	Afficher les actions créées





 Les actions sont créées au statut « En attente » et affichées dans la Vue Actions, un favori a été créé :



- Afficher la Thématique [Partie d'ouvrage] :

	C Thématiques
	Année
	Note de la partie d'ouvrage
	Partie d'ouvrage
	Statut
_	Туре
?	Type d'entretien





• tws	Oasis <i>Web</i>	Rechercher	Q 📩 🗟 Actions créées le 28/10/2019	10:26 [2] Actions [3] Partie d'	ouvrage [3]		🖄 tws×
Ξ	+					$\langle \cdot \rangle$	
Q,			010			X	ø
۲			F				
•••							
_							
			(0.100) (T			
					0109		
							(Lei)
			$\langle \cdot \rangle$				
	Partie d'ouvr	age				G	
	Tout cocher/de	ocher				(010)	
	Structure [2	1					其
	Superstruct	ue [1]					OpenStreetMap

• Les actions sont affichées par partie d'ouvrage :

- Cliquer sur une action pour l'éditer :



Une action « Traiter Nids de cailloux » créée





OasisWeb Rechercher	Q 📩 🔍 Actions créées le 28/10/2019 10:26 [2] 💿	Actions [3] 💀 Partie d'ouvrage [3]	🖂 tws×
Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5		8	
En attente Libellé Traiter Affouillement Type Traiter Chupter GEKEROUDE Infrastructure Mu-76146-R0109.4-388 / mur 5 Parte d'ourage 3 Structure Date de la visite 18/10/2019 Date de création 28/10/2019	Modifier Constatations 3 Affouillement Soucture > Pans de mur -> Maçonnerie jointoyler, Maçonnerie >> 2. Fondations	S Q ⊕ ⊕ ₩	\$

Une action « Traiter Affouillement » créée

OasisWeb Rechercher Q 🚖 🛛 Actions créées le 28/10/2019 10:26 [2]	Actions [3] Partie d'ouvrage [3]
- Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	
En attente de Troiter Absence Type Traiter Chapter GCHRIROUE Infrastructure Mu-F3041-R0109 4124 / mur7 Partie d'ourage S Superstructure Date de Javies 13/0/2019 Date de création 28/10/2019	
	Casto Partie d'ouvrage▼ ♥ Tout coher/ékcoder ♥ Structure [] ♥ Superstructure []

Une action « Traiter Absence » créée

- Lorsqu'une action est éditée :
 - Cliquer dans le bouton [Modifier] :







• Pour pouvoir spécifier les prestations :

Mu-7614	1-RD109 4+124 / mur7	
En attente Libellé Type Chapitre Infrastructure Partie d'ouvrage Date de la visite Societe Date de création Date de création Date de réalisation Durée (semaine) Coût	Traiter GENERIQUE Mu-76141-RD109 4+124 / mur7 3 Structure 18/10/2019 28/10/2019 0	Valider / <u>Annuler</u> Commentaire Constatations 3 Nids de cailloux Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé
Prestation	S	Ajouter

• Cliquer dans le bouton [Ajouter] :



• Pour lui associer les prestations à réaliser :

Ajout de technique								
Chapitre								
	^	301 - BETON BCS 16	^					
1 PRIX GENERAUX		301 - BETON BCS 16						
2 TERRASSEMENTS - FOUILLES - REMBLAIEMENTS		301 - BETON BCS 16						
3 OUVRAGES STRUCTURES		302 - BETON BCS 20						
4 OUVRAGES REPARATIONS	~	302 - BETON BCS 20	~					
Ok		Annuler						





_

7.2 Programmer une action

▶ Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Actions

Dans la Vue Actions :



- Cliquer sur une action pour l'éditer :

OasisWeb Rechercher	Q 🛨 🔍 Actions créées le 28/10/2019 10:26 [2] 💿 Action	ns [3] 😯 Partie d'ouvrage [3]		🔀 tws×
- Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	E	3		
En attente Libellé Traiter Nids de calloux Type: Traiter Chapitre: GENEROUE Infrastructure: Mu-76141.R0109.4+124 / mur7 Partie d'ourage: 3 Structure Date de la visite: 18/10/2019 Date de cardion. 28/10/2019	Modifier Constatations 3 Méd de calloux Structure > Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé			\$
		Partie d'ouvrage V	(TIT)	***
		Tout cocher/décocher Structure [2] Superstructure [1]		ConstructMap





– Programmer l'action :



Indiquer une date :

Date prévue									
	•	Octobre 2019							
L	Ma	Me	Me J V S D						
30	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	13			
14	15	16	17	18	19	20			
21	22	23	24	25	26	27			
28	29	30	31	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
	Aujourd'hui Supprimer la date								

– L'action est programmée :







_

7.3 Programmer plusieurs actions

▶ Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser la vue Actions

Dans la Vue Actions :



- Utiliser le bouton [Tableaux] :



• Pour afficher les actions dans un tableau interactif :

otws	🕐 Oasis <i>Web</i> Recherche dans is tablesa Q 🛨 🖾 Actions 🔟 Général [3] two							tws×			
Ξ		Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Infrastructure 🔺	Туре	Coût cumulé	Statut	IG ▲	IGG	Constatations	Date de la visite
	0	3	Structure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	Traiter	Ο€	En attente	3	9.68	3 Nids de cailloux Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé	18/10/2019
	0	3	Structure	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	Traiter	O€	En attente	3	9.33	3 Affouillement Structure -> Pans de mur -> Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie -> 2. Fondations	18/10/2019
	0	3	Superstructure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	Traiter	O€	En attente	3	9.68	3 Absence Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	18/10/2019
4											
	Affi	hage de l'élément 1 à 3 sur 3 élén	nents							Préc	édent 1 Suivant





atws	V OasisWeb Recherche dans le tableau Q 👷 🖾 Actions 📴 Général [3]								tws×			
	V	Note partie d'ouvrage	Partie d'ouvrage	Infrastructure 🔺	Туре	Coût cumulé	Statut	IG ▲	IGG	Constatations	Date de la	a visite
	V	3	Structure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	Traiter	0 E	En attente	3	9.68	3 Nids de cailloux Structure -> Pans de mur -> Mur poids en béton, Béton armé -> 1.3 Béton armé	18/10/2019	
	V	3	Structure	Mu-76146-RD109 4+388 / mur 5	Traiter	0€	En attente	3	9.33	3 Affouillement Structure -> Pans de mur -> Maçonnerie jointoyée, Maçonnerie -> 2. Fondations	18/10/2019	
	V	3	Superstructure	Mu-76141-RD109 4+124 / mur7	Traiter	0€	En attente	3	9.68	3 Absence Superstructure -> Les dispositifs de retenue, de sécurité, gardes corps	18/10/2019	
_												
-	Affic	nage de l'élément 1 à 3 sur 3 élém	nents							Pré	édent 1	Suivant
	_	litilicor	le houtor	Outils at (omm	andos	1.					

Cocher les actions à programmer : _

Utiliser le bouton [Outils et commandes] :

Pour lancer la commande {Programmer action} : 0



Indiquer l'année de programmation : _









- Les actions sont programmées :

