

Visiter les ouvrages avec des problèmes de sécurité

Contenu

1.	Objectif	1
2.	Démarche	1
3.	Visiter les ouvrages sur OKAPI	2
4.	Cas d'un problème de sécurité confirmé	3
4.1	Réalisation de la visite	3
4.2	Transfert de la visite réalisée sur OASIS	7
4.3	Afficher la visite dans OASIS-WEB	9
5.	Cas d'un problème de sécurité levé	13
5.1	Réalisation de la visite	13
5.2	Transfert de la visite réalisée sur OASIS	17
5.3	Afficher la visite dans OASIS-WEB	18

1.Objectif

Visiter les ouvrages avec des problèmes de sécurité pour lever leur note « S » ou la localiser.

2. Démarche

Au préalable, un paquet de visites de mise en sécurité a été créé et vous a été adressé.

- Embarquer sur la tablette les ouvrages à visiter.
- Accéder au premier ouvrage :
 - o Visualiser l'historique des précédentes visites réalisées.
 - Procéder à la visite de mise en sécurité des ouvrages.
 - Si aucun problème de sécurité n'est à signaler, ne saisissez rien et validez directement la visite.
 - Si le problème de sécurité est toujours là, confirmez-le en le localisant et validez la visite.
- Procéder de même pour l'ouvrage suivant.





3. Visiter les ouvrages sur OKAPI

- Lancer OKAPI et charger le fichier de visites de mise en sécurité
- Ouvrez l'application OKAPI :



- Parmi les paquets de visites disponibles :



o Charger les visites de mise en sécurité à réaliser :







- Les visites de sécurité à réaliser :

								Q .11 48%	8 04:39		
A	Okapi	- PONT	S - SECI	JRITE			Q		Calculer les distances Tri	er la liste	
	à faire (16)	en cours	terminées	téléchargées	annulées	toutes (16)					
	Ph	oto	Iden	tifiant 🔻	Nor	n	Туре	Structure	Voie	PR	
			, ,	Arve 4 Pont n°4 sur l'Ar		ur l'Arve	Pont Visite de Mise en VIP Sécurité		A40	21+220	
			E	Egratz 3 Viaduc des Egratz n°3		Egratz n°3	Pont Visite de Mise en Caisso Sécurité		RN205 - Route Blanche	15+954	
			Entrecro	Entrecroisement aval Entrecroisement aval		ment aval	Pont Visite de Mise en Sécurité	PIPO	RN205 - Route Blanche	19+460	
F			F	'I 11 B	PI 1	1	Pont Visite de Mise en Sécurité	PICF	A40	13+0	

4. Cas d'un problème de sécurité confirmé

4.1 Réalisation de la visite

- Choix de l'ouvrage à visiter :

									9 .il 4	8% 🏂 04:39
A	Okapi ·	- PONT	S - SECI	- SECURITE					Calculer les distances	Trier la liste
	à faire (16)	en cours	terminées	téléchargées	annulées	toutes (16)				
	Photo		oto Identifiant 🕶 Nom				Туре	Structure	Voie	PR
				Arve 4	Pont n°4 s	sur l'Arve	Pont Visite de Mise en Sécurité	VIPP	A40	21+220
							Pont			





- Ouverture de la visite :



- Bouton [Afficher documents] :



• Pour voir les documents disponibles :

D,				🗊 🖌 72% 🗵 14:15
	Liste des documents			
	Nom	Date	Commentaire	
	historique_des_visitesarve_4pont_n_4_sur_l_arve.pdf			





 Et affi 	cher l'historique	des visites :	
			Barle
		Constatations	
		Constatations	
	Désordre	Note	Commentaire
1 - Equipem	ents		
21/04/2015	2ES		
04/07/2014	25		
27/07/2010	225		
08/07/2009	2		
18/01/2007	2E		
1.1 - Dispo	sitifs de sécurité		
21/04/2015 04/07/2014	2S		
27/07/2010	2		
08/07/2009	2		
1.2 - Corni	ches		
21/04/2015	2		
27/07/2010	2		
08/07/2009	2		
1.3 - Diver	s		
21/04/2015	2E		
27/07/2014	2		
1.4 - Partie	supérieure de l'ouv	rage	
14/09/2012	2ES		
18/01/2007	2		
1.4.1 - Cl	haussée de la voie p	oortée	
18/01/2007	2		
1.4.2 - Di	spositifs de retenue	e sur ouvrage	
14/09/2012	28	-	
18/01/2007	2		
			1
1.4.3 - Au	utres équipements		
2 - Structure			
21/04/2015	2E		
04/07/2014	2E		
14/09/2012	2E		
08/07/2009	2E		

- Bouton [Réaliser visite] :







• Pour afficher le PV de visite :

Γ,							क्ति . ॥ 73	% 🗵 14:23
	Q Re	echer	cher				Arve 4 / Pon	t n°4 sur l'Arve
	Ē			Tous	Avec notes / photos			
	+		Equipements					•
لال	+		Structure					•

- Le dérouler :







0

9 📶 46% 🖹 23:14 PI 11 B / PI 11 Equipements > Partie supérieure de l'ouvrage > Dispositifs de retenue sur ouvrage Dispositif De Retenue Droit (Garde-corps 14,) > < Largeur Note Garde-corps I4 Structure Matériau Sécurité S Hauteur Longueur RAL Année 4

4.2 Transfert de la visite réalisée sur OASIS

Pour localiser le problème de sécurité :

- Bouton [Terminer] :

D,		🛜 📶 76% 🕺 14:54
B	Arve 4 / Pont n°4 sur l'Arve	Terminer Annuler
		Type de visite Visite de Mise en Sécur Voie A40 PR 21+220 Canton Commune Cluses





[]~ 🛋										î .	75% 🗵 14:46
	Okapi ·	PONT	S - SECUP	RITE				Q		Calculer les distances	Trier la liste
	à faire (15) en cours		terminées (1) téléchargées		es i	s annulées toutes (1)			
	Ph	oto	Identifia	ant 🔻		Nom		Туре	Structure	Voie	PR
			Egrat	tz 3	Viaduc des Egratz n°3		n°3 Vi	Pont site de Mise en Sécurité	Caisson	RN205 - Route Bla	nche 15+954
			Entrecroise	Entrecroisement aval Entrecroisement aval		val Vi	Pont Visite de Mise en PIPO Sécurité		RN205 - Route Bla	nche 19+460	
	A		PI 1:	PI 12 B PI 12		PI 12	Pont Visite de Mise en Sécurité		Buse métallique	A40	13+715
7 4			PI 3:	2 E		PI 32	vi	Pont site de Mise en Sécurité	PICF	A40	74+555

• Pour terminer la visite :

- Bouton [Transférer] :

									幂,17	5% 🗵 14:46
<u>A</u>	Okapi -	PONT	S - SECUF	RITE	Q		Calculer les distances	Trier la liste		
	à faire (15)	en cours	terminées (1)	téléchargées	annulées	toutes (16)				
	Photo		Identifia	Identifiant 🔻			Туре	Structure	Voie	PR
	Y						Pont			

• Pour transférer la visite :







o Choix et transfert de la visite :



4.3 Afficher la visite dans OASIS-WEB

- Lancez OASIS-WEB :



• A partir du bureau de votre ordinateur.







- OASIS-WEB s'ouvre sur la carte de France :

- Afficher les ouvrages et éditer l'ouvrage visité :







- Afficher les visites :

OasisWeb PI11B	Q 🛨 Q Ponts avec note S [16] 💿 Infrastructures [16]	tws×
Visites 06/03/2018 Terminée Visite de Mise en Sécurité		GP5:45.99511/6.62956 Sitelite
Prévue le 30/10/2017 En cours IDP IOA		Auto
Prévue le 30/10/2017 En cours IDP_IOA	U	oute Blanche
21/04/2015 Validee		R R I P
21 Structure 225 Equipements 04/07/2014 Valid/e		₽
VPQOA		
25 Equipements 28 Structure		1
14/09/2012 Validée IDP IOA		i i i
2E Structure 255 Equipements		
Candidate en 2012 Récurrent	Gorgle	Dennes autorachous 02018 Groeis Controns dutination Sensier une ensur catorachous

- Editer la visite de mise en sécurité :



Le « S » montre que le défaut de sécurité est maintenu





- Après validation :

OasisWeb PI11B	Q 🛨 Q Ponts avec note S [16] 🖾 Infrastructures [16]	tws×
PI 11 B / PI 11	8	
06/03/2018 Terninée Visite de Mise en Sécurité	69	ssiente C
Equipements Structure Equipements Structure Equipements Image: Structure E	Valider	Autoroute Blanche
	Go-gle	Ē

• Le [S] est maintenu dans le panneau [IG] :

OasisWeb PI	11 B		c	Ponts avec a	ote S [16]	[16]			tws×	c
Indice de	e Gravité				©. 				Satalia	
13,4 GG	Visite de Mise en Sécurité IQOA_SECURITE)	VPQOA VPQO (VPQOA) (VPQO	A IDPICA A) (IQOA_IOA)	Visite annuelle Visite annue (IQOA_S) (IQOA_S)	le Dét C				[]	
2ES IG	06/03 2018	21/04 04/0 2015 201	4 2012	27/07 08/07 2010 2009	20			P		
2E Structure	\$	2E 2E	2E	2E 2E				utoroute		
2ES Equipements	S	2ES 2S	2ES	2 2				Blanche		
d'origine Elargissements									. 🧶 👧	Ī
Superieurs									Ę	
									[]	Ì
									н	j
									+	1
					Google				 -	





5.Cas d'un problème de sécurité levé

5.1 Réalisation de la visite

- Choix de l'ouvrage à visiter :

Ľ,									🗊 , 🛛 8	1% 🗵 15:38
	Okapi ·	PONT	S - SECI	JRITE			Q		Calculer les distances	Trier la liste
	à faire (16)	en cours	terminées	téléchargées	annulées	toutes (16)				
			F	91 32 E	PI 3	32	Visite de Mise en Sécurité	PICF	A40	74+555
		13	Р	I 101 E	PI 1	01	Pont Visite de Mise en Sécurité	PIPO	A40	55+500
							Pont			

- Ouverture de la visite :

			î 🗊 🔏 11:42
	PI 101 E / PI 101		Terminer Annuler
8 1 1 1 1		Type de visite Voie Canton Commune Gestionnaire Dernière IDP GPS Dernière modification Dernier téléchargement	Visite de Mise en Sécurité A40 PR 55+500 Etrembières Centre d'Eloise 04/03/2016
٢		Structure Materiau Voie portée	PIPO Béton armé A40
		Obstacle franchi	A411 - Bretelle d'insertion sur l'A40
€		Longueur(m) Ouverture (m)	15.2
F		Largeur utile (m)	19.45





- Bouton [Afficher documents] :







Désordre Note Commentaire 1 - Equipements 2104/2015 253 04/07/2014 203 214/409/2012 2253 27/07/2010 2 2104/2015 251 04/07/2014 203 21/04/2015 251 04/07/2010 2 2104/2015 251 0/107/2014 203 21/04/2015 251 0/107/2014 203 21/04/2015 251 0/107/2014 203 21/04/2015 251 0/107/2014 203 21/04/2015 21/04/2015 0/107/2014 2 21/04/2015 251 0/107/2015 2 2 2 0/107/2015 2 2 2 0/107/2015 2 2 2 1/10/20015 2 2 2 1/10/20015 2 2 2 1/10/20015 2 2 2 1/10/2007 2 2 2 1/10/2007 2 <td< th=""><th>o Pour a</th><th>afficher l'historique de</th><th>es visites :</th><th></th></td<>	o Pour a	afficher l'historique de	es visites :	
Désordre Note Commentaire 1 - Equipements 2104/2015 215 2104/2015 225 21707/2010 2 21004/2017 2E 21004/2017 2E 1.1 - Dispositifs de sécurité 21004/2015 25 20 21007/2003 2 2 2 21004/2015 25 25 2 04007/2014 26 2 2 21004/2015 25 2 2 04007/2014 26 2 2 21004/2015 2 2 2 04007/2014 2 2 2 21004/2015 2 2 2 04007/2014 2 2 2 1409/2015 2 2 2 1409/2012 2 2 2 1409/2012 2 2 2 1409/2012 2 2 2 1409/2012 2 2 2 18/01/20				May da
Désordre Note Commentaire 1 - Equipements 21/04/2015 255 21/04/2015 255 24/07/2014 14/09/2012 253 27/07/2010 14/09/2012 253 27/07/2010 18/01/2007 2E 251 1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 253 21/04/2015 253 27/07/2010 2 1.2 - Corniches 21/04/2015 2 21/04/2015 2 2 2 1.3 - Divers 2 2 2 21/04/2015 2E 2 2 1.3 - Divers 2 2 2 21/04/2015 2E 2 2 04/07/2014 0 2 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 2 1 14/09/2012 2 1 2 18/01/2007 2 1 1 18/01/2007 2 1				
Désorte Note Commentaire 21/04/2015 255			Constatations	
Desorare Note Commentaire 1 - Equipements 21104/2015 255 04/07/2014 23 24 14/09/2012 255 27/07/2010 2 27/07/2010 2 255 26 04/07/2014 25 25 26 18/01/2007 26 26 26 1.1 - Dispositifis de sécurité 2104/2015 25 26 04/07/2014 25 27/07/2010 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 2 26 26 26 26 04/07/2014 2 2 27/07/2010 2 26 27/07/2010 2 26 27/07/2010 2 26 27/07/2010 2 26 27/07/2010 2 26 27/07/2010 2 26 27/07/2010 2 26 26 26 27/07/2010 2 26 26 27/07/2010 2 26 26 26 27/07/2010 2 26 26		Díasadas	Nete	0
1 - Equipements 21/04/2015 215 21/04/2012 215 27/07/2010 2 08/07/2009 2 18/01/2007 2E 1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 25 04/07/2014 25 21/04/2015 25 04/07/2014 25 21/04/2015 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 25 04/07/2014 2 21/04/2015 25 04/07/2014 2 21/04/2015 25 04/07/2014 2 21/04/2015 25 04/07/2014 2 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2 <t< td=""><td></td><td>Desordre</td><td>Note</td><td>Commentaire</td></t<>		Desordre	Note	Commentaire
21/04/2013 20 14/09/2012 200 27/07/2010 2 08/07/2009 2 18/01/2007 2E 1.1 - Dispositis de sécurité 21/04/2015 25 04/07/2014 25 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 23 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 <tr< td=""><td>1 - Equipem</td><td>lents</td><td></td><td></td></tr<>	1 - Equipem	lents		
14/09/2012 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 25 04/07/2014 25 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 21/04/2015 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2E 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2 18/01/2007 2	04/07/2014	25		
27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 25 27/07/2014 25 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2	14/09/2012	2ES		
08/07/2009 2 18/01/2007 2E 1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 2S 04/07/2014 2S 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 21/04/2015 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 1.8/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	27/07/2010	2		
18/01/2007 2E 1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 25 04/07/2014 25 27/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2E5 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2 18/01/2007 2	08/07/2009	2		
1.1 - Dispositifs de sécurité 21/04/2015 25 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 04/07/2014 2 04/07/2014 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2E 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 18/01/2007 2	18/01/2007	2E		
21/04/2015 25 04/07/2014 25 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2Es 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	1.1 - Dispo	ositifs de sécurité		
27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2E 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	21/04/2015	25		
08/07/2009 2 1.2 - Corniches 2 21/04/2015 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2E5 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	27/07/2010	2		
1.2 - Corniches 21/04/2015 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2	08/07/2009	2		
21/04/2015 2 04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2 18/01/2007 2	1.2 - Corn	iches		
04/07/2014 2 27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	21/04/2015	2		
27/07/2010 2 08/07/2009 2 1.3 - Divers 2 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	04/07/2014	2		
1.3 - Divers 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	27/07/2010	2		
1.3 - Divers 21/04/2015 2E 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	08/07/2009	4		
21/04/2013 21 04/07/2014 0 27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	1.3 - Diver	S DE		
27/07/2010 2 1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	04/07/2014	0		
1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage 14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2S 18/01/2007 2	27/07/2010	2		
14/09/2012 2ES 18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2	1.4 - Partie	e supérieure de l'ouvrage		
18/01/2007 2 1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 18/01/2007 2	14/09/2012	2ES		
1.4.1 - Chaussée de la voie portée 14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 2 18/01/2007 2	18/01/2007	2		
14/09/2012 2 18/01/2007 2 1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	1.4.1 - C	haussée de la voie portée	•	
1.4.2 Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	14/09/2012	2		
1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage 14/09/2012 25 18/01/2007 2	18/01/2007	2		
18/01/2007 2	1.4.2 - D	ispositifs de retenue sur d	ouvrage	
	18/01/2007	2		
	1.4.3 - A	utres équipements		
1.4.3 - Autres équipements	14/09/2012	2E		
1.4.3 - Autres équipements 14/09/2012 2E	2 - Structure	e		
1.4.3 - Autres équipements 14/09/2012 2E 2 - Structure	21/04/2015	2E		
1.4.3 - Autres équipements 14/09/2012 2E 2 - Structure 21/04/2015 2E	04/07/2014	2E		
1.4.3 - Autres équipements 14/09/2012 2E 2 - Structure 21/04/2015 2E 04/07/2014 2E	27/07/2010	2E		
1.4.3 - Autres équipements 14/09/2012 2E 2 - Structure 21/04/2015 2E 04/07/2014 2E 14/09/2012 2E 27/07/2010 2E	08/07/2009	2E		
1.4.3 - Autres équipements 14/09/2012 2E 2 - Structure 21/04/2015 2E 04/07/2014 2E 14/09/2012 2E 27/07/2010 2E 08/07/2009 2E	18/01/2007	2E		

- Bouton [Réaliser visite] :







• Pour afficher le PV de visite :

D,			🗊 🔎 82% 🗷 15:51
	Q Re	chercher	PI 101 E / PI 101
	Ē	Tous	Avec notes / photos
	+	Equipements	•
	+	Structure	•

- Le dérouler :



 En effectuant la visite, mais ne rien noter si aucun problème de sécurité n'est plus constaté.





5.2 Transfert de la visite réalisée sur OASIS

- Bouton [Terminer] :



• Pour terminer la visite :

									🛜 🖊 75	% 🗵 14:46
	Okapi ·	PONT	S - SECUF				Q		Calculer les distances	Trier la liste
	à faire (15) en cours te		terminées (1)	téléchargées	annulées	toutes (16)				
	Ph	oto	Identifia	int 🔻	Nom		Туре	Structure	Voie	PR
			Egrat	z 3 V	iaduc des Egratz	n°3 Visite S	Pont e de Mise en Sécurité	Caisson	RN205 - Route Blanci	ne 15+954
			Entrecroise	ment aval E	Entrecroisement aval Vis		Pont e de Mise en Sécurité	PIPO	RN205 - Route Blanci	ne 19+460
	->		PI 12 B		PI 12		Pont e de Mise en Sécurité	Buse métallique	A40	13+715
7 4			PI 32	2 E	PI 32	PI 32 Visite S		PICF	A40	74+555

- Bouton [Transférer] :

									🗊 🔎 ७:	5% 🗵 14:46
<u>A</u>	Okapi -	PONT	S - SECUF	RITE			Q		Calculer les distances	Trier la liste
	à faire (15)	en cours	terminées (1)	téléchargées	annulées	toutes (16)				
	Photo		Identifia	Identifiant 🔻 Nom			Type Stru		Voie	PR
	Y						Pont			





o Pour transférer la visite :



• Choix et transfert de la visite :

						🗊 🔎 51% 🏂 12:01
	Choix de	es visites à transfére	r		Transfert - 99%	
		Photo	Identifiant	Nom	Dernier téléchargement	Dernière modification
			PI 101 E	PI 101		07/03/2018 à 12:00:26
			Okapi			
			Transfert des visites er	o cours 1/1		
F						

5.3 Afficher la visite dans OASIS-WEB

- Lancez OASIS-WEB :



• A partir du bureau de votre ordinateur.







- OASIS-WEB s'ouvre sur la carte de France :

- Afficher les ouvrages et éditer l'ouvrage visité :







- Afficher le panneau [IG] :

Oas	isWeb 🛛	01				ର ★ 🛙	Ponts avec n	ote 5 [16] 🖸 Infrastructures [16	0				tws×
4	Indice d	e Gravité	i					Income	0) 					Satelite
8	IGG	IDPIOA (IQOA_IOA)	VPQOA (VPQOA)	VPQOA (VPQOA)	IDP IOA (IQOA_IOA)	Visite annuelle (IQOA_S)	Visite annuelle (IQOA_S)	Détail Initia	69					
25	IG	04/03 2016	09/09 2015	28/08 2014	^{25/11} 2011	28/07 2010	08/10 2009	16/C 20C	69					
2	Structure	2	2	2	2	2	2	2						
25	Equipements	25	2	2	2	2	2	2						R.23
	Structure d'origine											Autoroute B	lanche	
	Elargissements Supérieurs										8	%		1÷1
										- C				Ē
														Ħ
														+
														-
	Elargissem ents Supérieurs								Google	R	2			

Il s'agit ici de l'indice de gravité initial, avant validation, donc indiquant un problème de sécurité

- Afficher les visites :

OasisWeb 101	Q 🚖 Q Ponts avec note S [16] 💿 Infrastructures [16]	tws×
Visites		GP5:46.18204/6.22549
Prévue le 07/03/2018 Terminée Visite de Mise en Sécurité	B	Saterie
04/03/2016 En cours	69	
IDP IOA	4	
2 Structure 25 Equipements		
09/09/2015 Validée		[22]
2 Structure 2 Equipements	Autoroute Blanche	Ģ
28/08/2014 Validée VPQOA		Ē
2 Structure 2 Equipements		
Prévue le 04/07/2013 Planifiée Visite de fin de garantie contractuelle		H .
25/11/2011 Validée		+
1DP1OA 2 Structure 2 Equipements	Gorgie	-





- Editer la visite de mise en sécurité :



La visite est vierge

- Après validation :







OasisWeb 101 E	E		¢	۵ ★ 🖾	Recherche [1]	O In	frastructures [1]		tws×
indice de G	Gravité						6) •		
8 IGG en	ite de Mise IDPIOA In Sécurité (IODA_ION M_SECURITE)	VPQOA) (VPQOA)	VPQDA (ADDAV)	IDP1QA (0004_000)	Visite annuelle (IQIOA_5)	Vis annu (ROD.	<u>(</u>)		
2 IG 2	07/03 04/09 2018 2016	^{09/09} 2015	28/08 2014	^{25/11} 2011	^{28/07} 2010	08/ 20	59 2		
2 Structure	\$ 2 \$ 25	2	2	2	2	-			
Structure d'origine) 23	2	2	2	2				
Elargissem ents Supérieurs									123
1							Google	Autoroare Parcela	

• Le [S] est désactivé dans le panneau [IG] :

